

Lodbjerg Hede Grundejerforening  
Irisvej 3  
6950 Ringkøbing

NCC Industry A/S  
Vestermøllevej 11  
8380 Trige

Att.: Krogh

Telefon: 86 23 23 23  
Mail: [asfalt@ncc.dk](mailto:asfalt@ncc.dk)  
CVR/SE -nr: 26708435  
[www.ncc.dk/asfalt](http://www.ncc.dk/asfalt)

Trige, den 25. maj 2023  
DKLBG /Ref.Nr.: 3434008 - 713741

## TILBUD

### **6950> Lodbjerg Hede Grundejerforening**

Tak for henvendelsen vedrørende tilbud på belægningsarbejder.

NCC tilbyder følgende :

#### **0001 Lodbjerg Hede vej 4 meter bred**

##### **Agrofalt 195 kg/m<sup>2</sup> (8 cm) Lodbjerg Hede vej og 200 meter af Tambjergvej mod nord**

|                                                                |     |            |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 195,00 kg/m <sup>2</sup> 74501.02 Agrofalt type 16 70/100 RA30 |     |            |
| 6.800,00 m <sup>2</sup> à kr. 114,00                           | kr. | 775.200,00 |

##### **Agrofalt på indstik 5 meters længde**

|                                                                |     |           |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 195,00 kg/m <sup>2</sup> 74501.02 Agrofalt type 16 70/100 RA30 |     |           |
| 300,00 m <sup>2</sup> à kr. 215,00                             | kr. | 64.500,00 |

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| <b>I alt</b> | <b>kr.</b> | <b>839.700,00</b> |
|--------------|------------|-------------------|

Regulering for mer-/mindre forbrug

Trige, den 25. maj 2023

DKL BG /Ref.Nr.: 3434008 - 713741

6950> Lodbjerg Hede Grundejerforening

|                        |         |        |
|------------------------|---------|--------|
| 74501.02 Agrofalt type | Kr./ton | 560,00 |
| 16 70/100 RA30         |         |        |

Priserne er eksklusive moms. Tilbuddet er baseret på følgende modtagne materiale:

Forudgående belægning med bundsikring og MSG udføres af køber.

Fræsning og regulering af eksisterende brønde og riste med fast karm er ikke inkluderet.

Asfaltarbejdet forudsættes udført i én arbejdsdag. Ved yderligere tilflytninger beregner vi et tillæg på kr. 10.500,00 pr. dag.

Alle former for afspærring/trafikregulering samt evt. rådighedsansøgninger mm. varetages af køber og er ikke indeholdt ovenstående enhedspriser.

Pladsen/arealet forudsættes ryddet og tilgængelig i de dage hvor arbejdet vil pågå - samt at materialer og asfaltmaskiner kan tilkøres med alm. lastbiler / vogntog / blokvogne

Afregning sker til enhedspriser på grundlag af endelig opmåling af det færdige arbejde.

Evt. nivellering af udlagte asfaltlag, er ikke indregnet i tilbuddet, men kan bestilles og udføres af NCC med passende varsel.

Alle asfaltmaterialer i denne entreprise henhører under entreprisestørrelse I.

Prøver af råmaterialer og færdigproduktion kan bestilles i rimeligt tid før produktion.

Stribearbejder udført i perioden 1. oktober - 31. marts tillægges 30% i vintertillæg.

Vær opmærksom på, at vores tilbud pt. kun er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering.

Trige, den 25. maj 2023

DKLBG /Ref.Nr.: 3434008 - 713741

6950> Lodbjerg Hede Grundejerforening

Krigen og urolighederne i Ukraine har allerede haft - og forventes at få yderligere - effekt på regionen og globalt, som igen fører til massive påvirkninger på verdensmarkedet både vedrørende prisstigninger og forsyningssikkerhed. Disse usikkerheder er ikke indregnet i tilbuddet i forhold til hverken prisstigninger eller forsinkelser. Der tages derfor et forbehold for prisstigninger og forsinkelser foranlediget af urolighederne i Ukraine

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at modtage din ordre.

Med venlig hilsen  
Peter V Andersen

Mobil: 40358456  
Mail [pvs@ncc.dk](mailto:pvs@ncc.dk)

# NCC Asfalt's salgs- og leveringsbetingelser – AB 18

## Anvendelse.

NCC Asfalts salgs- og leveringsbestemmelserne er gældende ved alle arbejder og leverancer. Fravigelse af betingelserne er kun gældende ved skriftlig aftale.

## Tilbud.

Tilbud er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering.

## Aftalegrundlag.

For arbejder og leverancer gælder følgende i prioriteret rækkefølge:

- NCC Asfalts ordrebekræftelse.
- NCC Asfalts tilbud.
- NCC Asfalts salgs- og leveringsbetingelser - AB 18.
- Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18).
- Vejdirektoratets Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 2021), som er indeholdt i Vejdirektoratets "Arbejdsbeskrivelse for Varmblandet Asfalt – AAB/SAB-P, Udbud og kontrahering, december 2021".

## Priser.

Alle priser er ekskl. moms.

Alle priser er fastsat efter, at arbejdet udføres inden for normal arbejdstid (mandag-fredag fra kl. 06.00-17.00). Ekstraudgifter i forbindelse med evt. aften/natarbejde, weekendarbejde, helligdage m.v. er ikke indeholdt i priserne/enhedspriserne.

Afregning sker til enhedspriser på grundlag af endelig opmåling af det færdige arbejde. Hvor kunden har oplyst mængde på arbejdet eller leverancen, gælder de oplyste enhedspriser kun ved en variationsgrænse på +/- 5 %. Ved overskridelse af variationsgrænsen fastsættes prisen ved forhandling (fravigelse af AB 18 § 24).

Prisen reguleres iht. AB 18 § 34 efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg (BYG61), Asfaltarbejde.

Arbejde der er kalkuleret udført som maskinudlægning, vil ikke kunne anvendes som prissætning til udførelse af evt. forekom-mende håndudlægning. Uden anden aftale vil evt. håndudlægning blive afregnet som regningsarbejde.

Vintertillæg 115,- kr./tons tillægges enhedsprisen ved asfaltudlægning i perioden 1. januar til 31. marts og sæsonstillæg 30 % tillægges enhedsprisen ved trafikmarkering i perioden 1. oktober – 1. april.

## Godtgørelse for ekstraordinær prisstigning.

NCC Asfalt beregner og dokumenterer et evt. krav om godtgørelse for ekstraordinær prisstigning iht. AB 18 § 35, stk. 2-6, efter model til beregning af godtgørelse fra Vejdirektoratet (fravigelse og præcisering af AB 18 § 35, stk. 2-6).

NCC Asfalt har ret til at få betaling for regulering efter AB 18 § 35, stk. 2-6, selvom kravet ikke faktureres i forbindelse med betaling for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, men først sker i forbindelse med fremsendelse af slutopgørelse, jf. AB 18 § 36 (fravigelse af AB 18 § 35, stk. 7).

## Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse.

Betalingsbetingelserne er netto kontant senest 15 arbejdsdage fra fakturadatoen.

NCC Asfalt forbeholder sig retten til at kræve en af NCC Asfalt godkendt sikkerhedsstillelse, førend leverance kan ske, herunder også forudbetaling af den fulde leverance (fravigelse af AB 18 § 10).

NCC Asfalt stiller ikke sikkerhed (fravigelse af AB 18 § 9).

## Ordregivers aflysning.

Hvis en aftalt udførselstid for asfaltudlægning ændres eller aflyses af ordregiver mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, har NCC ret til en godtgørelse for de faktiske omkostninger.

## Plads og adgangsforhold.

Det forudsættes, at ordregiver har sikret, at arbejdsarealet er ryddet, klargjort og kan afspærres i udførselsperioden. Såfremt dette ikke er tilfældet, tillægges omkostning for medgået arbejdstid/ventetid udover tilbudssummen.

Under klargøring hører bl.a.:

- tilbageskæring af buske og kantbevoksning.
- sikring mod ukrudts forekomst.
- skal være således at materiel og materialer kan tilkøres med lastvogne uden ekstra foranstaltninger.
- arealet skal være i en forfatning der gør, at NCC Asfalt kan udføre asfaltering efter 1 overkørsel med motoriseret fejekost.
- stabilgruslag er reguleret og komprimeret til korrekt højde, samt der er etableret et tilstrækkeligt faldforhold, der sikrer at overfladevand kan ledes til rendestensriste eller rabat.

## Højderegulering, fræsning og udlægning.

Højderegulering af faste brønde og riste, samt eventuel tilslutningsfræsning/skæring er ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre det er specificeret direkte i tilbuddet.

Håndudlagt asfalt vil typisk kosmetisk fremstå anderledes end maskinudlagt asfalt, men belægningens produktgaranti er uændret.

## Forbehold vedrørende underlag.

Der gøres opmærksom på, at der ved udlægning af asfalt på et eksisterende underlag med tiden er sandsynlighed for, at nuværende fuger, lunger og revner vil give revnegennemslag/sætninger i den nye belægning.

Der kan endvidere forekomme sætningsskader og revnedannelser i et slidlag, som følge af bevægelser i det underliggende lag.

Asfaltbelægninger er en fleksibel belægning/materiale. Ved statisk/mekanisk påvirkning i form af tryk, vrid, pres m.v. på asfaltbelægningen, kan der opstå tryk- og vridmærker. NCC Asfalt har alene foretaget en visuel kontrol af underlagets egnethed som bærende underlag. Dette medfører ikke, at sætningsskader og revnedannelser ikke vil/kan forekomme.

NCC Asfalt har gjort kunden opmærksom på de evt. risici, som NCC Asfalt ved besigtigelse er blevet opmærksom på. NCC Asfalt er ikke ansvarlige for skader som måtte være en følge af sætninger og revnedannelser i det underliggende lag.

Alle ovennævnte forhold udgør ikke en mangel ved det udførte arbejde.

## Aflevering.

Arbejdet anses for afleveret ved fremsendelse af slutfaktura, medmindre aflevering er sket før eller det er aftalt, at der skal afholdes afleveringsforretning (fravigelse af AB 18 § 45). Mangelsvarsperioden iht. AB 18 § 55 starter fra det tidspunkt, hvor der er sket aflevering.